DEVIS

Exemple rempli - Exemple de devis charpente

Désignation	Qté	PU HT (EUR)	Montant HT (EUR)
Installation de chantier, étaiement, bâchage provisoire et m	1 forfait	650,00	650,00
Dépose et évacuation des pannes et chevrons dégradés	1 forfait	520,00	520,00
Fourniture et pose de bois de charpente en sapin traité clas	4 m³	1 400,00	5 600,00
Renfort de ferme : doublage, platines et boulonnerie	4 u	280,00	1 120,00
Traitement insecticide et fongicide curatif des bois de char	110 m²	12,00	1 320,00
Dépose et repose des tuiles sur la zone d'intervention, avec	45 m²	32,00	1 440,00
		Total HT	**10 650,00**
		TVA 10 %	**1 065,00**
		Total TTC	**11 715,00**
		Acompte à la signature (30 %)	**3 514,50**

TVA au taux de 10 % - art. 279-0 bis du CGI.

Devis valable 30 jours. Bon pour accord (date et signature) :

Exemple gratuit créé avec mes-modeles.topexemples.fr/devis/charpente/