DEVIS

Exemple rempli - Modèle de devis étancheur

Désignation	Qté	PU HT (EUR)	Montant HT (EUR)
Préparation du support : ponçage et primaire d'accrochage	12 m²	14,00	168,00
Système d'étanchéité liquide en résine armée	12 m²	58,00	696,00
Relevés d'étanchéité périphériques	14 ml	26,00	364,00
Évacuation d'eau et trop-plein (fourniture et pose)	1 u	120,00	120,00
Protection provisoire et nettoyage du chantier	1 forfait	90,00	90,00
Essai d'étanchéité par mise en eau	1 forfait	110,00	110,00
		Total HT	**1 548,00**
		TVA 10 %	**154,80**
		Total TTC	**1 702,80**
		Acompte à la signature (30 %)	**510,84**

TVA au taux de 10 % - art. 279-0 bis du CGI.

Devis valable 30 jours. Bon pour accord (date et signature) :

Exemple gratuit créé avec mes-modeles.topexemples.fr/devis/etancheur/