DEVIS

Exemple rempli - Exemple de devis construction de garage

Désignation	Qté	PU HT (EUR)	Montant HT (EUR)
Terrassement et fondations (semelles filantes en béton armé)	22 ml	140,00	3 080,00
Dalle béton armé de 12 cm sur hérisson de pierres, finition	30 m²	90,00	2 700,00
Murs en parpaings de 20 cm, chaînages et linteaux (hauteur 2	52 m²	82,00	4 264,00
Charpente en fermettes et couverture en tuiles, rives et zin	36 m²	130,00	4 680,00
Porte de garage sectionnelle de 2,40 × 2,00 m, fourniture et	1 u	1 550,00	1 550,00
Installation électrique : éclairage, prise et tableau divisi	1 forfait	520,00	520,00
		Total HT	**16 794,00**
		TVA 20 %	**3 358,80**
		Total TTC	**20 152,80**
		Acompte à la signature (30 %)	**6 045,84**

Devis valable 30 jours. Bon pour accord (date et signature) :

Exemple gratuit créé avec mes-modeles.topexemples.fr/devis/garage/